

校 長	教 頭	事務長	係 員	担当者
<div>令和7年度</div> <div>須坂創成高等学校 収納舎トイレ洋式化工事</div> <div>工事費内訳書</div>				

総 括 表

名 称	単 位	金 額	備 考
1 直接工事費	一式		
計			
2 共通費			
共通仮設費	一式		
現場管理費	一式		
一般管理費等	一式		
計			
3 工事価格	一式		
4 消費税等相当額	一式		消費税率10%
5 工事費	一式		

名 称	適用・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 共通仮設費						
(1) 共通仮設費						
準備費		1	一式			
工事施設費・環境安全費	工事用看板含む	1	一式			
屋外整理清掃費		1	一式			
動力用水光熱費		1	一式			
1 の 計						

名 称	適用・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 直接工事費						
(1)収納舎女子トイレ洋式化工事						
【衛生器具設備工事】						
便器	TOTO ピュアレストQR便器 CS232BM 相当品	2	台			
タンク	TOTO ピュアレストQRタンク SH232BF 相当品	2	組			
暖房便座	TOTO ウォームレットS TCF116 相当 品	2	台			
洋便器用床フランジ		2	個			
衛生器具取付費	既存紙巻器2個再取付共	1	式			
消耗品雑材料		1	式			
小計						
【給水設備工事】						
管材料	継手類、支持金物共	1	式			
配管労務費		1	式			
コア抜き	φ 50	1	箇所			
保温工事		1	式			
既存給水管撤去費	産廃処理共	1	式			
消耗品雑材料		1	式			
小計						
【排水設備工事】						
和洋リモデル工法	和便撤去処分共	2	箇所			
養生清掃費		1	箇所			
小計						

【建築工事】						
床タイル補修	既存同等品	2	箇所			
ブース一部撤去処分		1	式			
トイレブース	t=40 5.7m×1.8m 扉、金物共	1	式			
同上既存ブース取合	L型加工 金物共	1	式			
消耗品雑材料		1	式			
小計						
【電気工事】						
便座用電源増設		2	箇所			
小計						
(1)の計						
(2)収納舎男子トイレ洋式化工事						
【衛生器具設備工事】						
便器	TOTO ピュアレストQR便器 CS232BM 相当品	2	台			
タンク	TOTO ピュアレストQRタンク SH232BF 相当品	2	組			
暖房便座	TOTO ウォームレットS TCF116 相当 品	2	台			
洋便器用床フランジ		2	個			
衛生器具取付費	既存紙巻器2個再取付共	1	式			
消耗品雑材料		1	式			
小計						

【給水設備工事】						
管材料	継手類、支持金物共	1	式			
配管労務費		1	式			
コア抜き	φ 50	1	箇所			
保温工事		1	式			
既存給水管撤去費	産廃処理共	1	式			
消耗品雑材料		1	式			
小計						
【排水設備工事】						
和洋リモデル工法	和便撤去処分共	3	箇所			
養生清掃費		1	箇所			
小計						
【建築工事】						
床タイル補修	既存同等品	3	箇所			
既存ブース移設・開勝手変更		1	式			
消耗品雑材料		1	式			
小計						
【電気工事】						
便座用電源増設		2	箇所			
小計						
(2)の計						
2 の 計						